



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  
ΕΡΓΟ : Επισκευή Δημοτικού  
σχολείου Φιγαλείας  
και Προσθήκη βοηθητικού χώρου  
Αρ. Μελέτης: 45/2020

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή εργασίας	α.τ	Μον. Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
<b>A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	m2	75,00	5,60	420,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση	77.80.02	m2	80,00	10,10	808,00	
3	Μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	79.11.03	m2	2,00	12,40	24,80	
4	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	79.37	μμ	7,00	11,20	78,40	
5	Καθαίρεση με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	m3	3,00	28,00	84,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	m3	15,00	4,50	67,50	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	m3	8,00	95,00	760,00	
8	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	61.05	kg	400,00	2,70	1.080,00	
9	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	61.29	kg	300,00	3,40	1.020,00	
10	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	65.05	m2	2,70	175,00	472,50	
11	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	72.65	m2	66,06	45,00	2.972,91	<b>7.788,11</b>
<b>B ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							
12	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	10.19	m2	6,40	53,60	343,04	

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή εργασίας	α.τ	Μον. Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
13	Τοποθέτηση Υδροροής Εξ Αλουμινίου	65.44N	m	15,00	20,00	300,00	
14	Νιπτήρες	2.14N	τεμ	2,00	200,00	400,00	1.043,04
				<b>Αθροισμα εργασιών</b>			<b>8.831,15</b>
				Εργασίες Προϋπολογισμού			8.831,15
				Γ.Ε&Ε.Ο (%)			18%
				Σύνολο :			10.420,76
				Απρόβλεπτα :			15%
				Σύνολο :			11.983,87
				Αναθεώρηση			0,00
				Σύνολο :			11.983,87
				ΦΠΑ 24%			2.876,13
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>			<b>14.860,00</b>

Ζαχάρω 27-08-20

Συντάχθηκε

Γαλάνη Κωνσταντίνα  
 Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντης ΤΥ. Πολ/μιας&ΠΕ

Μιχόπουλος Παναγιώτης  
 Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΤΕ